



ODSHERRED VAND A/S
Hovedgaden 39
4571 Grevinge

19. september 2022

Tilladelse til ændret vandbehandling

§21 i Vandforsyningsloven. Kildehuse-Strandhuse Vandværk

Basisoplysninger

Vandværkets navn:	Kildehuse-Strandhuse Vandværk
Beliggenhed:	Æble Allé 13, 4500 Nykøbing Sj.
Ejendomsnr.:	22626
Anlægsnr.:	104015
Omfang/tilladelse:	18.000
Tilsynsmyndighed:	Odsherred Kommune
Gyldighed:	Fra tilladelsesdato (Skrives ind når tilladelsen gives)

Tilladelse

Odsherred Kommune giver Kildehuse-Strandhuse Vandværk tilladelse til at ombygge vandværket og ændre vandbehandlingen som anført herunder:

- Forbindelse fra Egebjerg Vandværk etableres
- Vandet ledes direkte i rentvandstank og blandes

Lovgrundlag

Tilladelsen gives med hjemmel i vandforsyningsloven¹.

Vilkår

Tilladelsen er betinget af at disse vilkår overholdes:

1. Der skal før, under og efter ombygningen sørges for, at forsyningssikkerheden opretholdes med hensyn til både kvantitet og kvalitet.

¹ § 21 i Vandforsyningsloven nr 602 af 10. maj 2022.

2. Levering til forbrugere fra det nyistandsatte værk kan først ske efter aftale med Odsherred Kommune.
3. Der må ikke leveres vand fra det ombyggede vandværk, før det er dokumenteret, at vandkvaliteten opfylder gældende mikrobiologiske kvalitetskrav i tre på hinanden følgende analyser på "afgang værk". Prøverne skal tages med mindst 1 dags mellemrum.
4. Der må kun anvendes anlægsdele i ombygningen beregnet til vandværksdrift.
5. Under ombygningen skal I følge planen for vandprøver i bilag 1.
6. Efter åbning til forbrugere skal I tage:
En analyse "afgang værk" hver uge i 2 uger, og derefter hver 14. dag i 1½ måned. Der skal analyseres for kim 22, coliforme og e-coli. Hvis analyserne ser fine ud, kan I derefter gå over til det almindelige analyseprogram.
7. Det endelige projekt, inkl. nyt tegningsmateriale, skal fremsendes til kommunen senest 2 måneder efter afsluttet arbejde.
8. Tilladelsen er gyldig fra offentliggørelsen.

Sagsfremstilling

Nuværende forhold

Kildehuse-Strandhuse har 2 boringer der forsyner deres forbrugere med drikkevand. Der er i øjeblikket mulighed for, delvist at forsyne forbrugerne fra Egebjerg Vandværk. Denne forbindelse er direkte fra Egebjerg Vandværks ledningsnet til Kildehuse-Strandhuse Vandværks ledningsnet.

Fremtidige forhold

Kildehuse-Strandhuse Vandværk har den 2. september 2022 søgt om tilladelse til at gennemføre følgende aktiviteter:

- Forbindelse fra Egebjerg Vandværk etableres
- Vandet ledes direkte i rentvandstank og blandes
- Der vil i fremtiden, som sikkerhed, være mulighed for at forsyne Kildehuse-Strandhuses forbrugere 100% med vand fra Egebjerg Vandværk.

Begrundelse for ændring:

- Øget forsyningssikkerhed ved nedbrud på vandværket
- Ro og tid til vedligeholdelse og fejlfinding på vandværket
- Bedre styr på vandkvaliteten
- Ensartede IT-systemer

Vandværket får en ny forbindelse fra Egebjerg Vandværk, der styres via en regulerbar ventil til et ønsket max flow. Vandet føres direkte ind i rentvandstanken. Vandet, der herefter bliver leveret til forbrugerne, er en blanding af de to vandværkers drikkevand. Da rentvandstankens niveau styrer indpumpningen fra boringerne, vil boringerne skulle hente en mindre vandmængde op end tidligere. Derudover vil flowet af indpumpningen blive mere jævnt fordelt tidsmæssigt. Vandværket har oplyst kommunen om projektets økonomi.

Vandforsyningen under ombygningen

Under ombygningen vil Kildehuse-Strandhuse Vandværk leverer vand til vandværkets forsyningsområde. Vandkvaliteten overvåges med prøver der udtages efter planen i bilag 1.

Påvirkning af Natura 2000 og bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen² skal kommunen før den meddeler tilladelse efter § 21 i vandforsyningsloven, foretage en vurdering af om projektet kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller særligt beskyttelseskrævende arter som fx padder eller flagermus.

Kommunens vurdering

Da:

- ændringerne der sker på vandværket, ikke medfører ændret udledning
- det ansøgte projekt indbefatter udelukkende aktiviteter inde i eksisterende bygninger (vandværk)
- anlægget ligger hhv. 118 meter og 531 m fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Det drejer sig om Annebjerg Skov og Ulkerup Skov.
- der ikke er effekter af projektet langt fra anlægget
- den nærmeste bestand af en art omfattet af habitatdirektivets bilag IV er en sø med en meget stor bestand af spidssnudet frø 330 m SV for anlægget
- da anlægget ikke medfører påvirkninger af dette eller andre vandhuller i området

vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes at internationale naturbeskyttelsesområder eller levesteder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV påvirkes negativt af projektet. Dermed kan vi også udelukke, at der sker nogen indirekte påvirkning af beskyttet natur i form af indirekte påvirkninger fra udledninger. Samlet set vurderer vi, at projektet kan gennemføres uden konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder eller internationalt beskyttede arter.

Kommunens samlede vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at det er en god løsning, at Kildehuse-Strandhuse Vandværk får en ny nødforbindelse fra Egebjerg Vandværk. Det øger forsyningssikkerheden for vandværkets forbrugere, og forventningen er, at boringernes indvinding vil fordeles mere jævnt tidsmæssigt.

Høring og udtalelser

Ansøgningen har været til høring hos ansøger og hos Styrelsen for patientsikkerhed. Der har ikke været kommentarer til tilladelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Du klager via Klageportalen på kpo.naevneneshus.dk. Klagen skal sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor afgørelsen blev

² §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12/11/2021.

offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Du kan se på kpo.naevneneshus.dk, hvad det koster at klage.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Søgsmål

Sagen kan indbringes for domstolene³. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at se din sag igennem

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Odsherred Kommune, Hanne Ingversen på tlf. nr. 59 66 60 09 eller mailadresse: hanin@odsherred.dk.

Offentliggørelse

Offentliggørelse sker på kommunens hjemmeside den 19. september 2022. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden, altså mandag den 17. oktober 2022.

Kopi sendt til klageberettigede:

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk

Venlig hilsen

Venlig hilsen

Hanne Ingversen

³ Jf. § 81 i Vandforsyningsloven 602 af 10. maj 2022.

Bilag 1

Prøvetagningsplan:

Anlæg:	Prøvested:	Prøvetype:	Dato:
Kildehuse- /Strandhuse vandværk	Afgang vandværk, fra pumpeanlæg, vand kun fra boringerne. OBS. Vandet ledes til forbrugerne	Bakteriologisk kontrol, PCAG2 (coliforme bakterier, E. coli, kimtallet ved 22°C)	Ved opstart projekt
Vand fra Egebjerg	Ved indgang til K/S vandværk. OBS. Vandet ledes <u>ikke</u> til forbrugerne	Bakteriologisk kontrol, PCAG2 (coliforme bakterier, E. coli, kimtallet ved 22°C)	Ved opstart projekt
Vand fra Egebjerg	Ved indgang til K/S vandværk. OBS. Vandet ledes <u>ikke</u> til forbrugerne	Bakteriologisk kontrol, PCAG2 (coliforme bakterier, E. coli, kimtallet ved 22°C)	Efter færdig rørinstallation
Kildehuse- /Strandhuse vandværk	Afgang vandværk, fra pumpeanlæg, vand fra boringerne og Egebjerg. OBS. Vandet ledes til forbrugerne	Bakteriologisk kontrol, PCAG2 (coliforme bakterier, E. coli, kimtallet ved 22°C)	Efter foregående godkendt prøve
Kildehuse- /Strandhuse vandværk	Afgang vandværk, fra pumpeanlæg, vand fra boringerne og Egebjerg. OBS. Vandet ledes til forbrugerne	Bakteriologisk kontrol, PCAG2 (coliforme bakterier, E. coli, kimtallet ved 22°C)	1 – 2 uger efter sidste prøve