

Troels Rune Jensen
Ravnsbjergvej 18
4560 Vig

9. februar 2023

Tilladelse efter vandløbsloven

Omlægning af dræn på matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱ § 6 og § 17 til omlægning af dræn på matrikel nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig således, at drænene udskiftes til faste rør samt at rørlægningen får et nyt forløb.

Vilkår for tilladelsen

- De nye rør skal være dimension Ø 110 mm
- Der anvendes pvc-rør uden dræneffekt (faste rør)
- Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
- Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
- Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
- Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
- Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af rørdimensioner og placering af brønde.
- Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Da etablering af en sø er en ændret arealanvendelse, kræves en landzonetilladelse til projektet i medfør af planlovenⁱⁱ. Landzonetilladelsen er meddelt 8. juni 2022.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Høringssvar

Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 30. juni til 28. juli 2022. Odsherred Kommune har ikke modtaget nogle høringssvar.

Redegørelse

Formålet med projektet er at stoppe afvanding af marken på matrikel 1h, da der skal etableres en sø. Drænledningen skal ligges i nyt forløb, da den løber gennem søens ønskede placering.

Drænet forløber ca. 30 meter i østlig retning fra brønden Ø600 mm i skel mellem matr.nr. 1d og 1h Ll. Egebjerg By, Vig over matr.nr. 1h Ll. Egebjerg By, Vig. Herefter løber drænet mod nordøst ca. 118 meter til brønden Ø1000 mm i skel mellem matr.nr. 1h og 1s Ll. Egebjerg By, Vig. I alt ca. 148 meter. Drænet er Ø100 mm lerrør. Faldet er 3 promille.

Det nuværende forløb af drænet fremgår af figur 1.



Figur 1 – Kort fra ansøgningen, som viser det nuværende forløb af drænet på matr.nr. 1h Ll. Egebjerg By, Vig.

Drænet ønskes omlagt, så drænet løber i lige linje fra brønden i skel mellem matr.nr. 1d og 1h LI. Egebjerg By, Vig over matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig til brønden i skel mellem matr.nr. 1h og 1s LI. Egebjerg By, Vig. Herved føres drænet uden om den nye sø på matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig. Det nye forløb bliver ca. 108 meter. Drænet bliver et pvc-rør med dimension Ø110 mm. Faldet bliver 4 promille.

Herudover etableres et overløb fra den nye sø, bestående af ca. 40 meter 110 mm PVC-rør. Overløbet føres til den eksisterende brønd i skel mellem matr.nr. 1h og 1s LI. Egebjerg By, Vig.

Det nye forløb af drænet fremgår af figur 2.




Figur 2 – Kort fra ansøgningen, som viser det nye forløb af drænet på matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig.

Drænsystemet

Drænet på matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig er den øverste del af et større privat drænsystem, bestående primært af dræn og rørlagte grøfter, men også enkelte åbne grøftestrækninger. Drænsystemet er knapt 3 km langt og løber til Fuglebæks Å i station 3778 nordvest for Hønsinge By. Se oversigtskort i figur 3.

Odsherred Kommune har ikke kendskab til det præcise forløb af drænsystemet.



Figur 3 Oversigtskort. Matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig er markeret med pink. Omtrentligt forløb af dræn er vist med rødt og åbne vandløb med blå. Målestok 1:12.000.

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes af ansøger, ejer af Ravnsbjergvej 18, 4560 Vig.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye rørlagte strækning påhviler bredejerne, dvs. ejerne af matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig i medfør af vandløbslovens § 35.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i perioden 22. august til 1. oktober 2022.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer at omlægning af drænet mellem de to skelbrønde ikke vil forringe afvandingen af området, da der anvendes rørdimension svarende til eksisterende rørlagte strækninger og herudover bliver rørstrækningen kortere.

Beskyttet natur (§3)^{iv}, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er tidligere registreret bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander 200-300 meter fra projektområdet. Da arterne findes på egnede lokaliteter i hele Odsherred Kommune, er det sandsynligt at de findes i nærheden af projektområdet.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted af spidssnudet frø og stor vandsalamander, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold.

Både spidssnudet frø og stor vandsalamander yngler i søer og vandhullet. Da projektet går ud på at omlægge en rørlagt strækning og etablering af 2 søer, så vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt. Derimod kan det have en positiv påvirkning, at der etableres nye ynglelokaliteter.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er dyrket mark, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet levested for markfirben.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Vandspejlet i de nye søer forventes at øge produktionen af insekter, som på sigt kan bidrage til et øget fødegrundlag for flagermus. Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer kommunen at projektet ikke påvirker yngle- og rasteområder for flagermus.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder. Drænsystemet løber til Fuglebæks Å, som løber ud i Natura 2000-område "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke", som er beliggende ca. 2,7 km vest for projektområdet.

I vurderingen er lagt vægt på, at omlægning af drænet ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Drænsystemet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og er derfor ikke målsat. Drænsystemet er ikke beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til omlægning af drænet på matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Vig.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

^{iv} Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi fremsendt til:

Ravnsbjergvej 14, 4560 Vig (nabo til matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Egebjerg)

Ravnsbjergvej 37, 4560 Vig (nabo til matr.nr. 1h LI. Egebjerg By, Egebjerg)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk