

Patrik Hjorth Danielsen
Prejlerupvej 3
4571 Grevinge

16. november 2022

Tilladelse efter vandløbsloven

Omlægning af dræn Prejlerupvej 3, 4571 Grevinge

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱ § 6 og § 17 til omlægning af dræn på matrikel nr. 50 Prejlerup By, Grevinge, således at drænene udskiftes til faste rør på en ca. 50 meter strækning.

Vilkår

- De nye rør skal være dimension Ø 110 mm
- Der anvendes pvc-rør uden dræneffekt (faste rør)
- Den eksisterende brønd skal tættes, så der ikke er risiko for indsvivning af gødningsvand.
- Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
- Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
- Ansøger skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
- Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 1 måned efter projektet er færdigt.
- Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af rørdimensioner og placering af brønde.
- Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Høringssvar

Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 12. juli til 9. august 2022. Odsherred Kommune har ikke modtaget nogle høringssvar.

Baggrund

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra ejer af Prejlerupvej 3, 4571 Grevinge om tilladelse til omlægning af drænen på matr.nr. 5o Prejlerup By, Grevinge beliggende Prejlerupvej 3, 4571 Grevinge. Ansøgningen er dateret 30. maj 2022.

Redegørelse

Drænet er delvist nedbrudt og skal derfor udskiftes. Der skal opsættes en container til gødningsoptagning. For at sikre at der ikke kan ske indsyvning til drænet af gødningsvand, er det nødvendigt at udskifte ca. 50 meter af drænet til faste rør.

Drænet forløber ca. 150 meter i nordøstlig retning fra den sydvestlige del af grunden til Prejlerupvej. Herefter krydser drænet Prejlerupvej og løber videre i grøft langs nordsiden af Prejlerupvej. Drænet består af gamle lerrør Ø80mm. Drænets forløb på Prejlerupvej 3 fremgår af figur 1.



Figur 1 – Forløb af dræn på Prejlerupvej 3. Dræn er vist med rødt og grøfter er vist med blåt.
Målestok 1.1.000

På en strækning af ca. 50 meter ønskes drænet omlagt til tætte rør, da der skal opsættes en container til husdyrgødning. Strækningen er vist med sort på figur 2. Brønden på strækningen tættes, så der ikke er risiko for indsvivning af gødningsvand til røret. Strækningen anlægges med pvc-rør med dimension $\varnothing 110$ mm. Faldet bliver 12-15 promille.



Figur 2 – Kort fra ansøgningen. Containeren til husdyrgødning er vist med sort firkant og strækningen som omlægges, er vist med sort streg.




Figur 3 - Oversigtskort. Prejlerupvej 3 er markeret med pink. Omtrentligt forløb af dræn er vist med rødt og åbne vandløb med blåt. Gæt på forløb af dræn er vist med stiplede røde linjer. Målestok 1:4.000.

Odsherred Kommune har ikke kendskab til drænsystemets forløb, men formoder at drænet starter på matr.nr. 50 Prejlerup By, Grevinge og løber herfra under Prejlerupvej og fortsætter i åben grøft ca. 70 meter langs vejen. Se oversigtskort i figur 3.

Vandet løber formodentlig videre rørlagt på matr.nr. 1d og 1e samt 4c og 3h til Sidinge Sydkanal. I alt ca. 1,1 km.

Områdets placering fremgår af figur 4.



Figur 4 – Prejlerupvej 3 er vist med pink. Målestok 1:50.000.

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes af ejere af Prejlerupvej 3, 4571 Grevinge.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af private vandløb, herunder dræn og rørlagte strækninger påhviler bredejerne Grevinge jævnfør vandløbslovens § 35.

De private dræn på matr.nr. 50 Prejlerup By, Grevinge beliggende Prejlerupvej 3, 4571 Grevinge skal således vedligeholdes af ejerne af ejendommen.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt i 2022.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering

Odsherred Kommune vurderer at udskiftning af rørene er nødvendig, da de er konstateret delvist defekte. Udskiftning til tætte rør på ca. 50 meter af strækningen er nødvendig for at sikre at der ikke tilføres gødning til drænsystemet.

Den lille forøgelse i rørdimensionen fra Ø80 mm til Ø110 mm vurderer Odsherred Kommune ikke vil ændre afvandingen af området, da drænet starter ca. 80 meter ovenfor projektstrækningen.

Beskyttet natur (§3)ⁱⁱⁱ, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret bilag IV-arten stor vandsalamander i søen på matr.nr. 5o Prejlerup By, Grevinge.

Drænrør bruges typisk som overvintringssted af stor vandsalamander og frøer, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold.

Stor vandsalamander yngler i søer og vandhuller.

Da projektet går ud på at omlægge en rørlagt strækning nedstrøms søen, så vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at projektet kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Der er registreret dværgflagermus, sydflagermus og brunflagermus i området.

Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer kommunen at projektet ikke påvirker yngle- og rasteområder for flagermus.

I kommunen findes markfirben på åbne, solrige lokaliteter. Da projektområdet er gårdsplads/fold, vurderer Odsherred Kommune at området ikke er egnet levested for markfirben.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område er "N262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov", som er beliggende ca. 4,7 km nordøst for projektområdet.

I vurderingen er lagt vægt på, at omlægning af ca. 50 meter dræn ikke kan påvirke Natura 2000-områder flere km fra projektområdet.

Drænsystemet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og er derfor ikke målsat. Selve drænsystemet er ikke beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Søen på matr.nr. 5o Prejlerup By, Grevinge og søerne på matr.nr. 1c Prejlerup By, Grevinge er omfattet af naturbeskyttelse. Men omlægning af drænstrækningen sker ikke på strækninger gennem søerne og vurderes derfor ikke at kunne påvirke søerne.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til omlægning af drænet på matr.nr. 5o Prejlerup By, Grevinge.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

Kopi fremsendt til:

Nabo: Prejlerupvej 5, 4571 Grevinge

Nabo: Prejlerupvej 3A, 4571 Grevinge

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, nora@tams.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, INSPEKTORATOEST@naturerhverv.dk

Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj,

Ulla.robson@mail.dk

Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftstraadet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk

Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk

Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com

Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk